

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
AGIL	00125	<b>Estrutura Metálica Colunas/Vigas em Treliça UDC150, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lant., vãos 20,01 a 30,0m, exceto forn. Telhas - Executada</b>	UND		56.827,68	267.321,13
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	194,69	19,41	21,62
ORSE-I	160	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	pxd	6689,3	0,00	0,48
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	133,786	38,45	41,30
ORSE-I	4983	Furadeira Industrial	h	240,8148	0,00	2,70
ORSE-I	8904	Máquina de solda elétrica	h	194,69	0,00	3,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	411,03	13,84	15,30
ORSE-I	13114	Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	5619,02	0,00	11,35
ORSE-I	13112	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 3,90(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	5029,36	0,00	11,35
ORSE-I	13105	Perfil Aço, UDC Simples 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	kg	427,2	0,00	11,35
SINAPI-I	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	54,45	14,57	14,57
SINAPI-I	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	534,6	14,57	14,57
SINAPI-I	1333	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	213,84	14,57	14,57
ORSE-I	4898	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2" x 3/16" (3,63 kg/m)	kg	5505,15	0,00	9,09
ORSE-I	509	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19 kg/m)	Kg	391,95	0,00	10,51
ORSE-I	13012	Cabo de Aço Classe 6x19 com Alma de Aço - D = 1/2"	m	459,5	0,00	53,52
SINAPI-I	428	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UN	162	22,07	22,07
SINAPI-I	40424	CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	1825,38	14,76	14,76
AGIL	00126	<b>Tampa em concreto 0,30 x 0,30 x 0,07 m</b>	und		0,00	15,98
ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,007	0,00	2.283,15
AGIL	00127	<b>Disjuntor tripolar DR 63A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA</b>	und		18,56	64,52
ORSE-I	6549	Disjuntor tripolar DR 63A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA	un	1	0,00	43,90
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	13,84	15,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	17,11	19,07
AGIL	00128	<b>Luminária com proteção em vidro, incl. lâmpada vapor metálico 250w e reator, tecnolux, ref: lm-250v/3 (ou similar)</b>	und		46,42	553,08
ORSE-I	2741	Luminária tecnolux LM-250v/5 - fechada com vidro (ou similar)	un	1	0,00	336,33
ORSE	4435	Reator para lâmpada vapor metálico de 250 w	Un	1	0,00	114,00
ORSE	4434	Lâmpada vapor metálico de 250 w	un	1	0,00	51,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	13,84	15,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	17,11	19,07
AGIL	00129	<b>Corte em Alvenaria, com máquina de corte</b>	m		1,73	3,01
ORSE-I	2717	Aluguel de Makita	dia	0,125	0,00	7,10
ORSE-I	10777	Aluguel de serra mármore tipo makita	dia	1	0,00	0,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	13,84	15,30
AGIL	00130	<b>Escavação mecânica a trado Ø 400mm para estaca escavada</b>	m		1,38	26,75
ORSE-I	10370	Escavação mecânica a trado Ø 400mm para estaca escavada	m	1	0,00	25,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	13,84	15,30
AGIL	00131	<b>Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar</b>	m²		8,44	39,54
ORSE-I	2867	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2	1,1	0,00	27,40
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,88	18,81
AGIL	00132	<b>Demolição de pilares, vigas e sapatas em concreto armado, de forma mecanizada com marteleto, sem reaproveitamento.</b>	m³		207,40	227,53
SINAPI-I	41954	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	KG	0,2835	68,43	68,43
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHP	3,2468	21,04	23,27
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,9202	19,41	21,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,5785	13,84	15,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6366	16,97	18,91
AGIL	00133	<b>APOIO DE CAIXA D'ÁGUA SOBRE MADEIRA, CAP. 1.000 LITROS</b>	UND		60,66	209,05
ORSE-I	877	Eletroduto pvc roscável, d=2 1/2"	m	7	0,00	20,23
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	13,84	15,30
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	16,49	18,42
AGIL	00134	<b>Valas de infiltração - Área útil de 22,57 m²</b>	und		737,61	3.874,26
SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	53,33	9,85	9,85
ORSE	1556	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4	0,00	25,26
ORSE-I	2334	Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	m	3	0,00	9,70
ORSE-I	2146	Te pvc sanitario d= 100 x 100mm	un	3	0,00	17,25
ORSE-I	310	Brita 3 (25,0 a 50,0 mm) - incluso frete	m3	15,12	0,00	165,00
ORSE-I	1588	Manta geotêxtil não tecido RT-21, resistencia a tração=21 kN/m, (antigo BidimOP-40 ou similar)	m2	26,67	0,00	12,02
ORSE	4546	Escavação de vala prof. 1,50m, material de 1ª categoria c/ escavadeira hidráulica	m3	36,26	0,00	3,19
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	13,84	15,30
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7	16,49	18,42

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
AGIL	00135	Central de alarme de incêndio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar	UND		17,11	1.125,39
ORSE-I	8534	Central de alarme de incêndio, 24V (até 80 setores) c/ 2 baterias - vr-80I- Verin ou similar	un	1	0,00	1.106,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	17,11	19,07

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: